

UWAGI WYKONAWCZE

1. Kable układać na głębokości 0,7m zgodnie z normą SEP-E-004
2. Wejście kabli do budynku ASUW³²¹ w rurze ochronnej AROT DVR 110
3. Do połączeń kabli w słupie zastosować złącze słupowe TB1 z wkładką topikową D01/E14 4A (ROSA)
4. Połączenia oprawy oświetleniowej z tabliczką TB1 wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3x2,5mm²



Mapa do celów projektowych

województwo - lubuskie
powiat - krosnieński
gmina - Bobrowice
wieś: Dychów
TERYT 080202_2 0009
dz. nr 305/5
KERG - 1306-20/2012. DZ. 1491/2012

układ wysokościowy: KRONSTADT
układ współrzędnych płaskich: "1965"
arkusz mapy w układzie "1965" - 431.134.111

oznaczenie granic obszaru aktualizacji
linia przerywana koloru czarnego grub. 0,7 mm

Mapę wykonano przez wektoryzację mapy sat-wys. w skali 1:1000
arkusz mapy w układzie "1965" - 431.134.111 oraz 1:500 w uki. lokalnym.
Uzupełniono o dane z ODGiK oraz dane z pomiaru uzupełniającego
wykonanego w czerwcu 2012 r.
Granice oraz rodzaj i klasę użytków gruntowych wniesiono na podst.
danych z ODGiK - mapa ewidencji gruntów.
Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń służebności gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych (pods. prawna - paragraf 80 ust. 6
rozp. MSWiA z dn. 9 listopada 2011 r. - Dz. U. Nr 263 poz. 1572)
Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia
terenu.
Brak projektowanych urządzeń uzgadnianych przez ZUD

Kolorem żółtym oznaczono granice działek

Wykonał: Sprawdził: Krosno Odrz. 2012-06-14


GEOEARTH

Krzysztof Pawłowski

ul. Moniuszyńska 14, 76-600 Krosno Odrz.
NIP 026-462-56-37, Regon 080300518

GEODETA UPRAWNIONY

Dariusz Pawłowski
upr. zaw. Nr 9436



OZNACZENIA

- Słup oświetleniowy SO8 7/Noc na fundamencie B120 z wysięgnikiem KR16 i oprawą SGS 101 SON-T 70W SN58 CLKI

SZ1; SZ2; SZp ■ Szafka zasilania i sterowania (OP33 DF)



Nazwa rysunku
PLAN ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO I STEROWANIA ZMODERNIZOWANEJ AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W DYCHOWIE NA DZ. 305/5 GM. BOBROWICE

Nr rysunku

E1

Investor

**GMINA BOBROWICE
Bobrowice 131
66-627 Bobrowice**

Skala

1:1000

Projektant

**mgr inż. elektryk
Leon Różczka**

Nr uprawnień
9/91/ZG

Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
oraz par. 13 ust. 1 pkt 4 lit. d

Data

**Wrzesień
2012r.**

Podpis